

ТРЕБОВАНИЯ К ЗАМЕРУ

- 1.Заказчик обязуется присутствовать лично или обеспечивает присутствие доверенного лица при производстве замерных работ.
- 2.Заказчик обеспечивает отсутствие посторонних предметов и свободный доступ в зоне производства замерных работ.
- 3.Заказчик обязуется предоставить лицу, производящему замерные работы, достоверную информацию о наличии и местах расположения закладных элементов, а так же инженерно-технических коммуникаций.

ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕМУ

1. Размеры проема, обозначенные на замерном бланке и согласованные с Заказчиком являются окончательными для проведения расчета по заказу (Договору) . Соответствие размеров проема обеспечивается силами Заказчика.
2. Если на момент проведения замерных работ проем окончательно не сформирован, а размеры берутся со слов Заказчика и проведение повторных замеров не предусматривается, в таком случае ответственность за соблюдение принятых в производство размеров несет Заказчик.
3. Для изготовления изделия в работу принимаются минимальные из полученных размеров.

ЗАМЕР ВЫПОЛНЯЕТСЯ НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ VFD , что является утвержденным и согласованным приложением к договору.

Приложение: Замерный бланк VFD

Для корректного заполнения замерного бланка:

- 1.Проем должен быть сформирован (то есть иметь четкие размеры: высоту, ширину, толщину), оформлен в чистом виде (гипсокартон обрезан, нет торчащего кирпича, пенобетона, пазогребневых плит или оштукатурен).
- 2.Верхняя часть проема и пол должны быть параллельны друг другу и горизонтальны (проверяется уровнем и рулеткой)
- 3.Боковые стороны проема должны быть параллельны друг другу и вертикальны .
- 4.При наличии стен из гипсокартона, пенобетона, пазогребневых плит и т.д., для последующего монтажа раздвижных дверей «по стене», «к верхней части проема» силами Заказчика устанавливается закладной элемент по всей длине движения дверей (сухой прочный брус от 50 мм или фанера не менее 20 мм)
- 5.Измерение геометрии проема требуется проводить минимум в 3 точках проема, как по высоте так и ширине проема.
- 6.Установка дверей и перегородок происходит только при наличии чистового пола.

*Допустимая ширина **активного** полотна: 600 - 1300 мм.; Допустимая высота полотна: 600 - 3000 мм.

* Допустимая ширина **глухого** полотна: 400 - 1300 мм.

ТРЕБОВАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ МОНТАЖНЫХ РАБОТ

- 1.Заказчик обязуется присутствовать лично или обеспечивает присутствие доверенного лица при проведении монтажных работ.
- 2.Заказчик обеспечивает защиту всех поверхностей в зоне монтажа.
- 3.Заказчик обеспечивает отсутствие посторонних предметов и свободный доступ в зоне производства монтажных работ.
- 4.Заказчик обеспечивает наличие рабочих электрических точек вблизи зоны монтажа дверей.
- 5.Заказчик обязуется предоставить лицу, производящему монтажные работы, достоверную информацию о наличии и местах расположения закладных элементов , а так же инженерно-технических коммуникаций.

ПРИМЕЧАНИЯ:

Согласовано: Заказчик _____ (_____)

Дата согласования: « ____ » _____ 202_г.

При несоблюдении оговоренных требований и условия Исполнитель не несет ответственности как за ухудшение качества монтажа, так и за полную невозможность его осуществления, а так же за снижение эксплуатационных характеристик поставляемого товара.